

Утверждаю:
И.о. директора филиала РТРС
«Волгоградский ОРТПЦ»

А.Н. Головенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на демонтаж «сооружение линия электропередач» (инв. № 03000017) и рекультивации земельного участка в цехе Чилеково филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» по адресу: Волгоградская область, Котельниковский р-н, Чилековское с/п, ст. Чилеково, ул. Магистральная, 2.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие требования.		
1.1	Наименование объекта	«Сооружение линия электропередач» (инв. № 03000017) (далее по тех. заданию - кабельная линия).
1.2	Местонахождение объекта	Волгоградская область, Котельниковский р-н, Чилековское с/п, ст. Чилеково, ул. Магистральная, 2
1.3	Заказчик (подразделение)	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»).
1.4	Исходные данные	1. Ситуационный план (схема) земельного участка и кабельных линий. 2. Технический паспорт на «сооружение линия электропередач».
1.5	Назначение объекта	«Сооружение линия электропередач (инв. № 03000017)» подлежит демонтажу и утилизации.
1.6	Вид строительства	Демонтаж силового кабеля АСБ 3х35мм ² , протяженностью 725 метров с последующей рекультивацией земельного участка.
1.7	Сроки выполнения работ	40 (сорок) рабочих дней
1.8	Стоимость работ	Стоимость работ не должна превышать 438 032,16 руб.
2. Условия выполнения работ.		
2.2	Условия выполнения работ	1. Работы выполняются издвигением подрядчика – его материалами, его силами и средствами. 2. Перед началом выполнения работ подрядчик должен предоставить план производства работ (ППР) по демонтажу кабельной линии. В плане производства работ предусмотреть: - схемы основных технических решений по демонтажу кабельной линии; - график производства работ; - перечень мероприятий по охране труда, обеспечивающих безопасное производство работ; - решения по складированию демонтируемой кабельной линии. 3. Для выполнения работ в охранной зоне ЛКС ВОЛП ПАО «МТС» необходимо согласовать с филиалом ПАО «МТС» в Волгоградской обл. (тел. (8442) 98-44-00) план производства работ, предусматривающий не механизированный способ раскопки и демонтажа силового кабеля, в участках охранной зоны.

		<p>4. В местах охранной зоны ЛКС ВОЛП работы по демонтажу производить в присутствии уполномоченного представителя ПАО «МТС».</p> <p>5. При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных кабельных линий или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом в известность представителя Заказчика. Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения сторонних кабельных линий и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более — только лопатами.</p> <p>Шурфление на прямом участке трассы проводить через каждые ≤ 40 м. и ≤ 25 м. в опасных зонах – местах пересечений, сближений и при поворотах линий (см. Ситуационный план (схема) земельного участка и кабельных линий).</p> <p>Если кабель ЛКС ВОЛП при шурфлении не обнаруживается, то длина шурфа от оси демонтируемого кабеля в сторону предполагаемой параллельной прокладки ЛКС ВОЛП должна быть увеличена до $\geq 1,5$ м и превышать глубину траншеи силового кабеля на 0,3 м.</p> <p>Вскрытые при шурфлении и при разработке траншей подземные сооружения должны быть защищены на период производства работ.</p> <p>Вскрытие грунта, при расстоянии менее одного метра от ЛКС ВОЛП ПАО «МТС», производить вручную.</p> <p>6. Демонтированная кабельная продукция, в полном объеме передаётся подрядчиком заказчику (начальнику Цеха Чилеково филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»).</p> <p>4. Права собственности и ответственность за утилизацию на образовавшиеся в результате демонтажных работ отходов, за исключением металлолома и кабельной продукции, переходят к подрядчику.</p> <p>5. После вывоза всего строительного мусора, временных зданий и ограждений необходимо благоустроить территорию в зоне демонтажа. Произвести планировку и разравнивание верхнего слоя земли, удалить камни, токсичный мусор, засыпать ямы и углубления.</p>
3. Объем основных выполняемых работ.		
3.1	Наименование	<p>1.Шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии вручную.</p> <p>2.Вскрытие грунта (вручную, при расстоянии менее одного метра от ЛКС ВОЛП ПАО «МТС»).</p> <p>3.Демонтаж кабеля.</p> <p>4.Засыпка траншеи и планирование почвы.</p> <p>5. Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли.</p> <p>6.Посев газонов.</p>
4. Требования к безопасности и качеству выполненных работ.		
<p>Работы по демонтажу «сооружение линия электропередач» (инв. № 03000017) и рекультивации земельного участка в цехе Чилеково филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»</p>		